



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PERITO-LEVI
Liceo Classico – Liceo Artistico - Liceo Musicale - Liceo Classico Europeo
Via E. Perito, 20 - Eboli (SA) Tel. 0828/366586 C.M. SAIS059003
Cod. Fiscale 91053310651- www.iisperitolevi.edu.it CODICE UNIVOCO UFFICIO:UF84TA
Sede Levi - Via Pescara, 10 - Eboli (SA) Tel. 0828/366793
sais059003@istruzione.it - sais059003@pec.istruzione.it
DISTRETTO SCOLASTICO N.57 - AMBITO SA-26

I.I.S. - "PERITO - LEVI" -Eboli (SA)
Prot. 0010607 del 25/08/2026
VI-9 (Uscita)

All' ing. Angelo Michele Lizio
Settore edilizia scolastica e patrimonio
Provincia di Salerno
archiviogenerale@provincia.salerno.it
settorepatrimonio@pec.provincia.salerno.it
p.c. Al RSPP
ing. A. Ferrara
p.c. al Medico competente
dott. Giovanni Marandino
p.c. Al RLS
prof. M. Vitolo
Al DSGA
ATTI
SEDE

Oggetto: Acquisizione Agibilità e Certificazioni degli edifici scolastici dei due plessi (via Perito 20 – Liceo Classico, Musicale e Classico Europeo e via Pescara - Liceo Artistico) con sede nel Comune di Eboli

Interventi di manutenzione architettonico-strutturali, impiantistici, di adeguamenti normativi e di certificazioni ai sensi del D. Lgs. 81/2008 art. 18 comma 3 e DM 382/98 art. 5 comma 1 e s. m. ed i. e RICHIESTA DI SOPRALLUOGO al fine di predisporre idoneo DVR CONGIUNTO per i rischi strutturali ai sensi dell'art. 18 comma 3.2 del D. Lgs. 81/2008 – a.s. 2026/2027 - SOLLECITO

Nella qualità di Dirigente Scolastico dell'ISS Perito-Levi di Eboli, si sollecita quanto di seguito per i due plessi in oggetto, facenti parte di questa Istituzione:

- Acquisizione di Piante aggiornate dei locali e delle pertinenze chiaramente delimitate, con indicazione delle quote e delle destinazioni d'uso dei locali, come da progetto approvato, delle pertinenze e delle eventuali aree non praticabili (anche in formato CAD);
- Acquisizione di Piante aggiornate dei locali relative agli impianti tecnologici;
- Acquisizione di Planimetrie aggiornate di zona relative agli edifici;
- Acquisizione di Certificato di agibilità statica ed igienico sanitaria degli stabili e delle relative pertinenze rilasciato in osservanza di quanto riportato nel DPR 380/01 art. 24;
- Acquisizione di Provvedimento di deroga per l'utilizzo dei locali interrati o seminterrati- art. 65 D. Lgs. 81/2008;
- Acquisizione di Certificati di conformità di tutti gli impianti tecnologici installati e presenti ai sensi del D.M. 37/2008 completi dei relativi allegati obbligatori e dello schema dell'impianto elettrico;
- Acquisizione di Certificati di omologazione ISPESL previsti dalla legge;
- Acquisizione di Certificazione di sicurezza ai fini antincendio dell'ascensore presente nel plesso Perito;
- Verifiche periodiche dell'ascensore da parte di Organismo Notificato;

- Acquisizione di Certificazioni o autocertificazioni emissioni fumi in atmosfera per gli impianti termici;
- Acquisizione di Libretto di centrale per le centrali termiche e verifiche periodiche impianto di riscaldamento;
- Acquisizione di Libretto e verifiche per impianti di condizionamento (Uffici, Laboratori, Biblioteca e Auditorium) ex DM 10/02/2014;
- Acquisizione di Certificato di prevenzione incendi (CPI) per Scuole con oltre 100 persone presenti (attività n. 67 allegato 1 del DPR n. 151/2011);
- Acquisizione di Certificato di prevenzione incendi (CPI) 2 Centrali termiche con potenza > 100.000 Kcal/ (ricadenti entrambe in attività n. 74/A allegato 1 del DPR n. 151/2011);
- Acquisizione di Certificato di prevenzione incendi (CPI) 2 Palestre di superficie > 200 mq. (una ricadente in attività n. 65/B e l'altra in attività 65/C allegato 1 del DPR n. 151/2011);
- Acquisizione di Certificato di prevenzione incendi (CPI) – (Auditorium) attività n. 65/B allegato 1 del DPR n. 151/2011);
- Acquisizione di Documentazione controllo periodico sullo stato dell'impianto elettrico ex art. 12 DM 26/08/1992 e art. 86 comma 1 D. Lgs. 81/2008;
- Acquisizione di Denunce/Verifiche periodiche dell'impianto di terra DPR 462/2001;
- Acquisizione di Denunce/Verifiche periodiche dell'impianto di protezione scariche atmosferiche DPR 462/2001 oppure documentazione di "autoprotezione";
- Acquisizione di Copia contratti di appalto o d'opera per la manutenzione di strutture, impianti tecnologici, antincendio, etc. utili ai fini di quanto previsto dall'art. 26 D. Lgs. 81/2008 con relativi DUVRI allegati;
- Verifica della qualità dell'acqua erogata ai rubinetti in conformità al D. Lgs. del 2/02/2001 n. 31, come modificato dal D. Lgs. n. 27 del 2/02/2002 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa della qualità delle acque destinate al consumo umano);
- Manutenzione sistematica delle porte di emergenza con revisione del meccanismo di chiusura e di azionamento del maniglione, ai sensi del DM del 3 novembre 2004;
- Certificazione del rispetto delle norme in materia di accessibilità per disabili;
- Verifica di vulnerabilità sismica;
- misurazione concentrazione gas Radon nei locali per i quali è obbligatorio, ai sensi della L.R. n. 13 dell' 8/07/2019.

ADEGUAMENTI GENERALI PER ENTRAMBI GLI EDIFICI

- Tinteggiatura degli ambienti interni: aule, laboratori, corridoi, spazi comuni etc.;
- Manutenzione delle facciate con particolare riferimento a cornicioni e corpi a sbalzo;
- Manutenzione dei servizi igienici e ripristino di quelli interdetti all'uso;
- Manutenzione sistematica delle aree a verde e regolare potatura degli alberi con rimozione dei pericoli;
- Manutenzione sistematica di tutte le caditoie e griglie con pulizia manuale ed eventuale espurgo;
- Manutenzione sistematica di grondaie e pluviali;
- Adeguamento alla vigente normativa dell'altezza dei parapetti delle finestre;
- Installazione a norma di premiscelatore automatico per gli impianti di acqua calda;
- Verifica dei livelli di campi elettromagnetici eventualmente esistenti negli ambienti di lavoro;
- Sostituzione delle attuali porte interne con porte dotate di maniglione antipanico per i laboratori di settore e dove previsto dalla normativa;
- Revisione della rete di servizio antincendio con la misura della portata alle bocchette degli idranti, al momento non sufficiente all'utilizzo degli idranti;
- Realizzazione e/o potenziamento dell'impianto di illuminazione di emergenza e relativa segnaletica con punti luce nei laboratori, nei corridoi, nelle vie d'uscita e nelle aule;
- Ripristino delle prese ed interruttori che presentano rotture, mancanti della "placchetta", non ben fissate al muro ect.;
- Messa in opera impianto di allarme a sirena autoalimentata;

- pronto intervento per l' accertamento e il ripristino della stabilità dei solai di tutti i plessi, mediante battitura manuale finalizzata ad individuare fenomeni di "sfondellamento" e/o distacco di porzioni di solaio oppure attraverso indagini strumentali e saggi esplorativi sulle parti non strutturali dei solai (intonaci, pignatte ecc.), vista anche la presenza sulle terrazze di copertura del plesso Levi e del plesso Perito di fenomeni di ristagno di acqua piovana che producono infiltrazioni nelle aule sottostanti più volte segnalati;
- Verifica della tenuta degli intonaci e del copriferro degli elementi strutturali e manutenzione straordinaria di tutte le pareti perimetrali dei plessi;
- Ripristino delle aule/laboratori con infiltrazioni di acqua piovana/umidità da risalita;
- Ripristino/sostituzione delle mattonelle sollevate/scheggiate;
- Adeguamento/ripristino dell'illuminazione artificiale nelle aule/laboratori/ scale/spazi comuni/uffici ai sensi della Norma UNI 10840/2007 relativa ai criteri per l'illuminazione artificiale e naturale dei locali scolastici;
- Adeguamento/ripristino conformemente a quanto riportato nelle schede per il "rilievo della vulnerabilità di elementi non strutturali negli edifici scolastici" (Intesa Istituzionale Stato-Regioni del 28/01/2009);
- Messa in opera a servizio delle fotocopiatrici/macchine di interruttore onnipolare (utenze > 1KW – ex DPR 547/55);
- adeguamento/ripristino dei depositi e archivi ex DM 26/08/1992 art. 6.2;
- ✓ Strutture di separazione di resistenza adeguata alla Circolare MI n. 91 del 14/09/1961;
- ✓ Porte (almeno REI 60) munite di congegno di auto chiusura;
- ✓ Idoneo sistema di aerazione dei locali con aperture permanenti di aerazione non < 1/40 della superficie dei locali in pianta;
- ✓ Estintore non < 21 A per ogni locale;
- ✓ Impianto di rivelazione incendi (se con carico di incendio > 30 Kg/mq);
- Sostituzione di tutti i vetri e le vetrate prive di certificazioni attestanti il rispetto delle norme specifiche (Norma UNI 7697/07), con vetri di sicurezza (stratificati, temperati), con particolare riferimento alle vetrate poste ad altezza inferiore ad 1 m. dal pavimento;
- Verifica della funzionalità delle Centrali Termiche, della valvola di intercettazione dell'alimentazione a gasolio e dell'interruttore elettrico esterno di emergenza con adeguamento della segnaletica di sicurezza;
- Messa a norma dell' impianto di terra con accertamento della continuità e la relativa resistenza verso terra da tutti i punti terminali dell'impianto: prese, interruttori e corpi illuminanti con particolare riferimento agli impianti dei laboratori di settore con verifica biennale ai sensi del DPR 462/2001, verifica del corretto funzionamento degli interruttori differenziali, ripristino dei collegamenti di terra equipotenziali con particolare riferimento ai telai degli infissi esterni ed agli elementi radianti, ripristino del collegamento di "terra" per la recinzione metallica esistente, per i lampioni di illuminazione delle aree cortive esterne e per le strutture metalliche presenti negli spazi esterni;
- messa a norma degli impianti elettrici generali ex DM 37/2008 (in particolare adeguatezza delle sezioni dei conduttori e degli interruttori differenziali e magnetotermici nonché dei quadri elettrici di partenza ed intermedi, ormai obsoleti) nonché installazione di scaricatori di sovratensioni a protezione dell'impianto elettrico dalle scariche atmosferiche;
- Verifica della compatibilità della classe di resistenza al fuoco dei tendaggi esistenti con le norme antincendio e sostituzione/installazione delle tende ove mancanti o ammalorate.

INTERVENTI EDIFICIO PERITO

AREA CORTIVA E SPAZI ESTERNI

- Ripristinare il terreno intorno alle porzioni pavimentate a cemento, eliminando la differenza di quota tra la zona pavimentata a cemento e il calpestio circostante;
- Ripristinare i numerosi elementi strutturali (travi, pilastri, cornicioni e sporti) che necessitano di interventi di spicconatura dell'intonaco e di porzioni di calcestruzzo copriferro delle armature ammalorate con precedenza

assoluta per gli elementi strutturali posti lungo le facciate esterne prospicienti il percorso di entrata ed uscita della popolazione scolastica e dell'utenza;

- Ripristinare con idonea malta cementizia i fori lasciati a terra dal taglio dei paletti di sostegno della ringhiera in ferro che delimita il campo sportivo pavimentato a cemento, avvenuto nel mese di maggio 2022 ad opera della Provincia, che hanno lasciato circa 50 fori a terra aperti, e manutenzione straordinaria della struttura in ferro che funge da sostieni canestro, divelta, ammalorata a causa della ruggine e pericolosa a causa del pericolo di crollo;
- Riparare e/o sostituire le pedate rotte o lesionate delle scalinate esterne e interne;
- Ripristinare le mattonelle di cemento rotte e disconnesse, presenti in alcune zone del parcheggio posto di fronte all'ingresso principale;
- Adeguare la quota finale della caditoia per la raccolta delle acque piovane, posta davanti alla scalinata che serve l'ingresso principale, in quanto durante gli eventi piovosi atmosferici, si creano notevoli pozzanghere, dovute alla posa in opera della detta caditoia ad una quota superiore a quella del cortile circostante, cosa che non consente all'acqua piovana che si accumula nel cortile circostante, di poter accedere a detta caditoia;
- Riparare e verniciare la scala di sicurezza in metallo, posizionata tra la palestra e l'ingresso principale, in quanto presenta un avanzato fenomeno di ossidazione ed è bisognosa di interventi di riparazione e ripristino;
- Riparare e/o sostituire la guaina bituminosa posta a protezione del solaio di copertura degli spogliatoi e bagni, annessi alla palestra, in quanto, a causa dell'usura di tale guaina, in diversi punti di tale solaio, sono presenti all'interno degli ambienti sottostanti, fenomeni di distacco di intonaco, che rendono non fruibili tali ambienti, per pericolo di crollo;
- Eliminare dalla copertura della palestra, i materiali edili pericolosi e che in caso di fenomeni atmosferici, costituiscono pericolo per l'incolumità dei fruitori del cortile circostante;
- Riparare e/o sostituire la guaina bituminosa posta a protezione del solaio di copertura della verticale dell'edificio posta tra l'auditorium e il primo vano scala, in quanto risulta sconnessa dal solaio sottostante e rotta in alcuni punti, determinando la formazione di grosse pozzanghere su tale solaio, soprattutto nell'angolo nord-ovest, e predisporre la verniciatura protettiva per tutta la restante guaina bituminosa, relativa alle terrazze di copertura rimanenti;
- Ripristinare e mettere a norma gli elementi di metallo della recinzione perimetrale della scuola nonché dei cancelli;
- Ripristinare e mettere a norma la zona a verde presente nel cortile della scuola con idonea azione di potatura periodica degli alberi con periodica pulizia della viabilità;
- Ripristinare e verniciare gli elementi di metallo della recinzione perimetrale della scuola, nonché dei cancelli;
- Garantire interventi di derattizzazione e sanificazione costanti e conformi alla normativa vigente.

AMBIENTI E SPAZI INTERNI

- Le finestre dell'intero edificio non sono dotate di vetri di sicurezza, hanno spigoli sporgenti e taglienti che in apertura ingombrano le aule, i corridoi e gli altri ambienti, producendo ingombro e riducendo di fatto la superficie utilizzabile delle aule e dei vari ambienti, laboratori compresi. Si ritiene necessario procedere alla loro integrale sostituzione e alla sostituzione o alla revisione dei meccanismi di apertura e chiusura delle finestre in quelle aule e negli altri ambienti in cui non sono più manovrabili, anche nella palestra dove non è più funzionante il sistema di apertura e chiusura delle finestre.
- Le ringhiere metalliche delle scale hanno altezza $< 1,00$ m. Occorre adeguarla alla normativa vigente;
- Procedere ad una sistematica operazione di pulizia dei filtri dei climatizzatori dei Laboratori, Uffici, Biblioteca, Auditorium etc. spesso inutilizzabili;
- Ripristinare la funzionalità degli elementi di protezione dall'irraggiamento solare e metterli in opere nelle aule in cui sono mancanti;
- Ripristinare e mettere a norma le murature perimetrali, verificando la stabilità dell'intonaco esterno e del calcestruzzo copriferro delle zone in cui si notano lesioni e/o rigonfiamenti;
- Dotare di maniglione antipanico le porte d'ingresso esistenti che ne sono prive, in particolare quella dell'ingresso principale;

- Modificare l'apertura delle porte delle aule verso l'esterno per tutte le aule che ne sono prive e che possono ospitare alunni per un numero > 25;
- Verificare la necessità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche per tutti i corpi di fabbrica o fornire documentazione di "autoprotezione";
- Mettere in opera bande antisdrucchiolo per le rampe delle scale interne comprese quelle che conducono alla copertura;
- manutenzione della scala di accesso al palco dell'auditorium e zona sottostante lo stesso;
- Ripristinare e mettere a norma zona filtro con porte tagliafuoco e tagliafumo nello spazio che collega l'auditorium al resto del plesso Perito nonché acquisto e messa in opera di sedie fisse idonee all'uso dell'Auditorium, secondo la normativa vigente
- Procedere al potenziamento del livello di illuminazione degli ambienti previa determinazione, per ogni singolo ambiente, dei "lux" necessari per garantire una corretta illuminazione del luogo di lavoro e sostituzione delle lampade non più funzionanti;
- Effettuare manutenzione straordinaria di tutti i servizi igienici, che presentano (specie quelli a piano terra/seminterrato) fenomeni di affioramento di acqua sul pavimento, compresi quelli a servizio della palestra, con la sostituzione di tubazioni, cassette di scarico, galleggianti, guarnizioni ed altri elementi in evidente stato di degrado

PALESTRA COPERTA

- ristrutturazione dell'intradosso del solaio di copertura della palestra;
- ripristino degli ambienti di pertinenza della palestra con particolare riferimento a locali docce, wc, deposito attrezzi e spogliatoi da anni inutilizzabili;
- Adeguamento dell'acustica della palestra mediante opportuni rivestimenti fonoassorbenti in modo da regolarizzare i tempi di riverberazione;
- Ripristino degli apparecchi di riscaldamento "aerotermini";
- sostituzione o revisione dei meccanismi di apertura e chiusura delle finestre in quanto non sono più manovrabili e della porta esistente della palestra con altra dotata di maniglione antipanico e realizzare ex-novo almeno un'altra uscita di emergenza che dia direttamente all'esterno.

INTERVENTI EDIFICIO LEVI

AREA CORTIVA E SPAZI ESTERNI

- Messa in opera di "dissuasori" di velocità (dossi artificiali) in numero adeguato ed opportunamente segnalati, a protezione dell'utenza scolastica in entrata ed in uscita dall'ingresso principale dell'edificio (tratto stradale di Via Pescara);
- Ripristino della pavimentazione che in diversi punti si presenta sconnessa e priva del manto di asfalto e con diverse buche che creano ostacoli alla normale fruizione dei percorsi esterni esistenti;
- Verifica della stabilità del muro a sostegno del terrapieno (lato centrale termica) che presenta un visibile "fuori piombo";
- Risanamento del calcestruzzo ammalorato e delle armature ossidate del muro di sostegno perimetrale (lato palestra);
- Ripristino della striscia continua antisdrucchiolo incollata alle pedate della scala posteriore che in più punti risulta deteriorata e/o mancante;
- Ripristino della continuità dei tubi pluviali che presentano rotture e disconnessioni, in particolare di quello posto in aderenza al vano scala nella parte posteriore, che espone la facciata posteriore del torrino scala a continuo dilavamento ad opera degli agenti atmosferici;
- Ripristino degli elementi strutturali (travi, pilastri, cornicioni e sporti) bisognosi di interventi di spicconatura dell'intonaco e di porzioni di calcestruzzo copriferro delle armature ammalorato, lungo l'intero perimetro esterno

- del plesso con precedenza assoluta per gli elementi strutturali posti lungo le facciate esterne prospicienti il percorso di entrata ed uscita da scuola della popolazione scolastica e dell'utenza;
- Riparazione della rampa per portatori di handicap in metallo, posizionata a servizio dell'ingresso posteriore, in avanzato stato di ossidazione e bisognosa di interventi di riparazione e ripristino;
- Ripristino della verniciatura protettiva della guaina bituminosa relativa alle terrazze di copertura dell'edificio;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi di metallo della recinzione perimetrale della scuola, nonché dei cancelli;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria della zona a verde presente nel cortile della scuola con idonea azione di potatura periodica degli alberi, anche di alto fusto, con periodica pulizia della viabilità presente nel cortile, molto spesso invasa da rami, foglie, ect.
- Garantire interventi di derattizzazione e sanificazione costanti e conformi alla normativa vigente
- Realizzare una scala di emergenza esterna.

AMBIENTI E SPAZI INTERNI

- rendere "protetta" la scala interna esistente
- Procedere alla sostituzione degli infissi esterni in modo da riportare, entro i limiti normativi, i valori delle dispersioni termiche ed eliminare le infiltrazioni dovute alle acque meteoriche;
- Procedere alla messa in opera di idonei mezzi di schermatura dell'irraggiamento solare (certificati non propaganti l'incendio e privi di rilascio di fumo) per le aule e laboratori;
- Procedere al potenziamento del livello di illuminazione degli ambienti previa determinazione, per ogni singolo ambiente, dei "lux" necessari per garantire una corretta illuminazione del luogo di lavoro e sostituzione delle lampade non più funzionanti;
- Effettuare manutenzione straordinaria di tutti i servizi igienici, che presentano (specie quelli a piano terra/seminterrato) fenomeni di affioramento di acqua sul pavimento, compresi quelli a servizio della palestra, con la sostituzione di tubazioni, cassette di scarico, galleggianti, guarnizioni ed altri elementi in evidente stato di degrado;
- Sostituire le finestre dell'intero edificio, non dotate di vetri di sicurezza, con spigoli sporgenti e taglienti che in apertura ingombrano le aule e gli altri ambienti, producendo ingombro e riducendo di fatto la superficie utilizzabile delle aule e dei vari ambienti, laboratori compresi con revisione dei meccanismi di apertura e chiusura delle finestre in quelle aule e negli altri ambienti in cui non sono più manovrabili, palestra inclusa, dove il sistema di apertura/chiusura delle finestre è per lo più non più funzionante.
- Adeguare le ringhiere metalliche delle scale hanno altezza < 1,00 m. non conforme alla normativa;
- Procedere ad una sistematica operazione di pulizia dei filtri dei climatizzatori dei Laboratori, Uffici, ect.;
- verificare la stabilità dell'intonaco esterno e del calcestruzzo copriferro delle zone in cui si notano lesioni e/o rigonfiamenti delle murature perimetrali;
- Modificare l'apertura delle porte delle aule verso l'esterno per tutte le aule che ne sono prive e che possono ospitare alunni per un numero > 25;
- Verificare il corretto funzionamento dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche e fornire verbale di avvenuta verifica ed idoneità;
- Mettere in opera bande antisdrucchiolo per le rampe delle scale interne comprese quelle che conducono alla copertura.

PALESTRA COPERTA

- completare il lavoro di ristrutturazione avviato sull'intradosso del solaio di copertura della palestra che risulta non completato, creando di fatto pericolo nell'utilizzo della palestra;
- Risanare e rendere agibili gli ambienti di pertinenza della palestra con particolare riferimento a locali docce, wc, deposito attrezzi e spogliatoi;
- Adeguare l'acustica della palestra mediante opportuni rivestimenti fonoassorbenti in modo da regolarizzare i tempi di riverberazione;

- Rimettere in funzione gli apparecchi di riscaldamento “aerotermini”;
- sostituire i meccanismi di apertura e chiusura delle finestre in quanto non sono più manovrabili;
- Sostituire la porta esistente della palestra con altra dotata di maniglione antipanico e realizzare ex-novo almeno un'altra uscita di emergenza che dia direttamente all'esterno.

In particolare, al fine di abbattere le barriere architettoniche, si sollecita per la sede Levi la messa in opera di adeguato impianto di “servo scala con piattaforma” nel vano della scala interna previa verifica tecnica di fattibilità e/o realizzazione di impianto di ascensore con vano corsa interno oppure esterno per abbattere le barriere architettoniche presenti, e per la sede Perito l'eliminazione dei gradini nell'atrio che rendono inaccessibili gli spazi biblioteca e palestra oltre a non garantire, per entrambe le sedi, l'attuazione corretta del piano di evacuazione in caso di emergenza.

Richiamando quanto evidenziato nel DVR predisposto dalla sottoscritta e dal RSPP, pubblicato sul web istituzionale, sezione sicurezza, al fine di scongiurare ogni eventuale pericolo per la pubblica e privata incolumità, si sollecita, infine, un sopralluogo da parte di codesto Ente, al fine di predisporre idoneo DVR CONGIUNTO per i rischi strutturali ai sensi dell'art. 18 comma 3.2 del D. Lgs. 81/2008, la valutazione dei rischi derivanti dal microclima, ai sensi dell'articolo 181 del D.lgs. n. 81/2008 e del relativo Allegato IV, individuare eventuali ulteriori criticità degli edifici ed adottare le conseguenti misure.

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda al D. Lgs. 81/08 e succ. m. e i.

In attesa di riscontro, cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Laura M.Cestaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D. Lgs 39/1993